



Изх. № 532/01.02.2019 г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

по реда на чл. 189 от ЗОП

Във връзка с постъпило писмено искане с вх. № 1619/31.01.2019 г. по условията на възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи в СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен с №9085188 от 28.01.2019 г., Искането за разяснения е със следното съдържание:

Въпрос №1:

Позиция №23. Преустройство и ремонт на отоплителна инсталация и вентилационна инсталация – 1 бр. – уточнете какво точно ще се подменя по отоплителната и вентилационна инсталация като посочите метри на тръбите и съоръжения“

Въпрос №2:

Позиция №24. Преустройство и ремонт на електрическа инсталация с доставка и монтаж на 8 бр. прожектори - 1 бр. – уточнете какво ще се подменя по електрическата инсталация освен прожекторите колко метра кабел и какъв тип. Ще се подменят ли контакти и ключове?

Въпрос №3:

Позиция №39. Ремонт ВиК инсталация с доставка и монтаж на фаянсови мивки – 1 бр. уточнете какво точно ще се подменя по ВиК инсталацията колко броя мивки и какъв вид тръби и колко метра?

Въпрос №4:

Позиция №40. Ремонт на ел. инсталация с доставка и монтаж на осветителни тела – 1 бр. – уточнете какво ще се подменя по електрическата инсталация, колко метра кабел и какъв тип. Ще се подменят ли контакти и ключове, и колко на брой осветителни тела и колко ната и какъв тип?

Въпрос № 5:

Позиция №49. Ремонт на ел. инсталация с доставка и монтаж на осветителни тела – 1 бр. – уточнете какво ще се променя по електрическата инсталация, колко метра кабел и какъв тип. Ще се подменят ли контакти и ключове, и колко на брой осветителни тела и колко ната и какъв тип?

Въпрос №6:

Позиция №11. Ремонт на ВиК инсталация с доставка и монтаж на фаянсови умивалници, смесителни батерии, фаянсови клекала и ел. бойлер – 1 бр. – уточнете колко на брой фаянсови умивалници, смесителни батерии, клекала и бойлери. Уточнете колко литра е бойлера и метрите на ВиК инсталацията, която ще се подменя.

Въпрос №7:

Позиция № 12. Ремонт на ел. инсталация с доставка и монтаж на осветителни тела – 1 бр. – уточнете какво ще се подменя по електрическата инсталация, колко метра кабел и какъв тип. Ще се подменят ли контакти и ключове и колко на брой осветителни тела и колко ната и какъв тип?

Въпрос №8:

Позиция №13. Ремонт на отоплителна и вентилационни системи – 1 бр. – уточнете какво точно ще се подменя по отоплителната и вентилационна инсталация като посочите метри на тръбите и съоръжения.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ – ГР. ШУМЕН

ул. „Преслав“ №1, директор 054 860 018, администрация 054 862 722

e-mail: hg_shumen@abv.bg

В съответствие с разпоредбата на чл. 189 от Закона за обществените поръчки и в установения от закона срок, даваме следното разяснение по постъпилото искане:

Отговор на въпрос № 1:

- Демонтаж на стари отоплителни тела	- 10 бр.
- Демонтаж на отоплителна инсталация	- 80 м.
- Доставка и монтаж тръби PPR DN40 със стъклофibri /вкл. фитинги/	- 80 м
- Доставка и монтаж чугунени радиатори Kalor3, 500/110 – 10 глидера с термовентили	- 20 бр.
- Доставка и монтаж нагнетателна вентилационна система с дебит $Q=3000\text{m}^3/\text{h}$ и воден калорифер с топлинна мощност 30 kW	- 1 бр.
- Доставка и монтаж смукателна вентилационна система с дебит $3000\text{m}^3/\text{h}$	- 1 бр.
- Доставка и монтаж поцинковани въздуховоди $\Phi 355$ смукателна и нагнетателна инсталация	- 40 м
- Доставка и монтаж вентилационни решетки за спироканал $\Phi 355$ с регулиращи апарати с размери 225/625	- 8 бр.
- Демонтаж, доставка и монтаж на чугунени радиатори Kalor 3 500/110 – 10 глидера – съблекални	- 2 бр.
- Доставка и монтаж на канална вентилационна система $\Phi 160$ с 3 бр.канални вентилатори с клапа за съблекални с дължина 8 м	- 1 бр.

Отговор на въпрос № 2:

- Подмяна на съществуваща ел. инсталация с кабел СВТ $3 \times 4\text{mm}^2$ за прожектори и вентилация	- 150 м
- Доставка и монтаж на метално ел. табло за управление	- 1 бр.

Отговор на въпрос № 3:

- Демонтаж на съществуваща ВиК инсталация	- 1 бр.
- Направа на ВиК инсталация за студена и топла вода PPR $\Phi 25$	- 50 м
- Доставка и монтаж на ел. бойлер със серпентина 150 л	- 1 бр.
- Доставка и монтаж на фаянсови умивалници с батерии	- 2 бр.
- Доставка и монтаж фаянсови клекала за WC с промивна система	- 3 бр.

Отговор на въпрос № 4:

- Направа на нова ел. инсталация за съблекални и тоалетни кабел СВТ $3 \times 2,5$	- 120 м
- Доставка и монтаж на ел. табло	- 1 бр.
- Доставка и монтаж на ел.ключове и контакти	- 10 бр.
- Доставка и монтаж на осветителни тела с IP21 – 25W	- 8 бр.

Отговор на въпрос № 5:

- Подмяна на съществуваща ел.инсталация в коридор II ет. с кабел $3 \times 2,5$ СВТ – две зони	- 250м
- Доставка и монтаж на осв. тяло 42W/LED, 3580lm IP 21 с размери 60x60 открит монтаж	- 15 бр.
- Доставка и монтаж ел. ключове скрит монтаж девиаторен	- 4 бр.



Отговор на въпрос № 6:

- Демонтаж на съществуваща ВиК инсталация	- 1 бр.
- Направа на ВиК инсталация за студена и топла вода PPR Ф25	- 50 м
- Доставка и монтаж на ел. бойлер със серпентина 150 л	- 1 бр.
- Доставка и монтаж на фаянсови умивалници с батерии	- 3 бр.
- Доставка и монтаж фаянсови клекала за WC с промивна система	- 4 бр.

Отговор на въпрос № 7:

- Направа на нова ел. инсталация за тоалетни кабел СВТ 3x2,5	- 100 м
- Доставка и монтаж на ел. табло	- 1 бр.
- Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти	- 8 бр.
- Доставка и монтаж на осветителни тела с IP21 – 25W	- 3 бр.

Отговор на въпрос № 8:

- Демонтаж, доставка и монтаж на чугунени радиатори Kalor 3 500/110 – 10 глидера	- 2 бр.
- Доставка и монтаж на канална вентилационна система Ф160 с 3 бр.канални вентилатори с клапа - дължина 8 м	- 1 бр.

Във връзка с постъпило писмено искане с вх. № 1620/01.02.2019 г. за разяснения със следното съдържание:

Въпрос:

Може ли да ни дадете по-точна информация относно позициите за ремонт на отоплителна, вентилационна, ВиК и ел инсталация - какво точно включват?

В техническото пише, че ремонта на отоплителната система започва от най-горния етаж и приключва с котелното - отоплителната система на цялото училище или само на физкултурния салон ще се ремонтира?

Отговор на въпрос:

Ремонтът касае отоплителната и вентилационна система на физкултурен салон и санитарни възли.

Валентина Тодорова

Директор на СУ „Йоан Екзарх български“

Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП;